



今月は、静岡工場のK・Kを紹介します。

### ■5S(床のペンキ塗り実施)について

2012年8月に、場内大幅なレイアウト変更しました。が一部(出荷場所)のペンキ塗りができていなかったのとリフト走行などでメイン通路も痛んで来ていました…。そこで思い切って金曜の夕方から土曜出勤日を利用して皆で実施しました。

《実施前のメイン通路&場内出入り口周辺》



・朝出荷後の空箱降ろし  
・3時出荷の積み込み  
・夕方の積み込と  
リフトが1日計約20回往復、  
計算してみると  
年間ざっと 4,800回往復  
しています

《皆で一斉に棚移動⇒掃除⇒マスキング》



4,800往復  
そりゃあペンキも  
剥げますわあ～

《オレンジのペンキはローラー、隅っこはハケで》



ペンキ塗り久しぶりだったが皆  
塗るのが早かったあ!

メイン通路も  
キレイになった

《土曜午後ペンキも乾いたので棚を設置》



【現場は最高のセールスマン】を意識して。

### ■C改善について(ブラケット段付けの改良)

段付けの寸法が以前より種類が増えてきた、それに対応できるように汎用の治具を改良した(成瀬さん) 段付けとは板に段を付ける作業 こんな形⇒



今迄は5パターンくらいだった  
11 13 15 20 25ミリと…



段付寸法が  
15ミリの時は  
表示15の下に  
ピンを差し  
ブラケットを  
板に当てて  
段付する

改善前はブラケットに  
線を引いて段付していた  
作業時間 月35分短縮  
年間420分短縮

最近、段付寸法が  
21.5 27.5 30ミリが増えたので  
計算して新たに穴を追加した

### ○最後に豆知識ですが



屋外等でペンキが塗ってあって  
雨の日滑り易い所などは、砂を撒いて  
ペンキ塗れば解消されます。  
ペンキ塗って⇒乾かないうちに砂撒き  
⇒もう一度ペンキ塗りの順で。  
海岸の砂でも河原の砂でも  
さらさら砂ならOKです。

《正面玄関》



《裏口》

